

ROZPOČET

Stavba:

Stráňany - MK ul. Májová

Miesto: Stráňany

Dátum: 16.08.2024

Objednávateľ: Obec Stráňany

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	192,000		0,00
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	32,000		0,00
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,000		0,00
11	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,280		0,00
2	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	224,000		0,00
3	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	224,000		0,00
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,000		0,00
10	M	583310002600.S	Kamenivo ťažené hrubé predvrvené frakcia 16-22 mm	t	60,480		0,00
13	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,764		0,00
4	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	640,000		0,00
D	2		Zakladanie				0,00
7	K	211971122.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	80,000		0,00
8	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	81,600		0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00
12	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,880		0,00
D	5		Komunikácie				0,00
19	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	640,000		0,00
20	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	480,000		0,00
22	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	480,000		0,00
21	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	480,000		0,00
D	8		Rúrové vedenie				0,00
14	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	36,000		0,00
15	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	6,012		0,00
16	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	5,000		0,00
17	M	286510004100	Koleno PVC-U, DN 125x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,00
18	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	4,000		0,00